T.C.
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Süleymanpaşa Belediyesinde Kullanılmak Üzere
Liftli Araca Uyumlu 5 m³ Metal Konteyner Alımı Teknik Şartnamesi

1- KONU:

İlçemiz genelindeki küçük çaplı tadilat atıklarının etrafa dağılmadan görüntü kirliliği oluşturmadan toplanabilmesini sağlayacak çift kollu kaldırıcı ile taşıma ve dökme işlemi yaptırılacak olan hidrolik liftli damperli araca uyumlu konteynerler için 5m³ kapasiteli metal konteyner alım işine ait teknik şartnamedir.

2- TANIMLAR:

İDARE: Süleymanpaşa Belediyesi

YÜKLENİCİ: İşi Yapmaya İstekli/ Hak Kazanan Firma

3- İŞİN MİKTARI:

- 7 adet 5m³ kapasiteli metal konteyner

4- 5M³ METAL KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

a) Çift kollu kaldırıcı ile taşıma ve dökme işlemi yaptırılacak olan hidrolik liftli araca uyumlu olacaktır.
b) Konteynerin geometrisi, kaldırma ve dökme sırasında yapısal bütünlüğünü koruyacak şekilde imal edilecektir.
c) Taban sacı minimum 6 mm, yan duvar sacları minimum 4 mm kalınlığında S355JR veya mekanik özellikleri en az eşdeğer malzemeden imal edilecektir.
d) Taban ve yan duvarlar sürekli kaynaklı ve su sızdırmaz olacaktır.
e) Taban ana taşıyıcı çerçevesi NPU 100 veya en az 4 mm bükümlü sacdan oluşturulmuş U kesitli profillerden yapılacaktır.
f) Yan ve üst çerçeveler 4 mm bükümlü sacdan oluşturulmuş U kesitli profiller veya en az eşdeğer taşıyıcı elemanlardan yapılacaktır.
g) Konteyner dış ölçüleri: uzunluk 3500 mm, üst dış genişlik 2200 mm, toplam yükseklik 1406 mm.
h) Taban uzunluğu 2300 mm, üst ağız açıklığı 1700 mm ve üst iç açıklık 1800 mm olacaktır.
i) Konteynerin her iki yanında ikişer adet olmak üzere toplam 4 adet kaldırma mili bulunacak, kaldırma milleri minimum Ø40 mm çapında olacaktır. Kaldırma millerinde tutma zincirlerinin çıkmasını önleyecek uygun tutucu elemanlar bulunacaktır.
j) Konteynerin alt kısmında, dökme mekanizması ile uyumlu, önde ve arkada birer adet olmak üzere toplam 2 adet dayama mili bulunacaktır.
k) Tabanda, temizlik ve sıvı tahliyesi amacıyla nominal 1 inç bağlantı çapında, uygun kapama elemanına sahip drenaj düzeni bulunacaktır.
l) Konteyner boyama öncesinde astarlanacak ve yüzey temizliği yapıldıktan sonra en az iki kat son boya ile boyanacaktır.
m) Boya sistemi dış ortam kullanımına uygun olacaktır.

5- DİĞER HUSUSLAR:

a) İşin süresi 60 (altmış) takvim gündür.
b) Söz konusu mallar muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra teslim alınacak, uygun görülmeyen mallar teslim alınmayacaktır.
c) **Malzemeler Süleymanpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir. Yükleme, boşaltma, istifleme, nakliye Yükleniciye aittir.**

İş bu teknik şartname 5 madde ve 3 sayfadan ibaret olup tarafımızca imzalanmıştır.

HAZIRLAYAN

Tuğçe EKİCİ

Çevre Y. Mühendisi

ONAYLAYAN

Tunahan TANIŞ

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür V.

EK: TEKNİK ÇİZİM







